

Всего работ по смете 1000 руб. 00 коп. 1000 руб. 00 коп.

Объемы работ

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий отделом по РСР
ГП «Департамент государственных зданий при УДП КР

_____/Моков А.А./ 2023.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на замену и покраску двери в государственном здании по ул. Раззакова, 43

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0175
2.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.75
3.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.089
4.	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (ворот) за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22
5.	Смена дверных приборов шпингалеты	100 приборов	0.01

Инженер сметчик
Инженер по РСР
Главный специалист по ЭГЗ

Нурбекова Н.Ч.
Конушбаев А.М.
Султанбаев М.Ы.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий отделом по РСР
ГП «Департамент государственных зданий при УДП КР

/Мокоев А.А./
06 2023.



на ремонт санузла 2, 3, 5го этажа, коридора 7го этажа государственного здания по ул. Киевская, 96 Б

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Санузлы 3го и 5го этажа (северная сторона здания)			
Общестроительные работы			
1.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0.82
2.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтрованной поверхности	0.82
3.	Облицовка стен на кле (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 400х400 мм	100 м2	0.82
4.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0.15
5.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.135
6.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0.15
7.	Облицовка потолков ПВХ панелями по деревянному каркасу с относом до 5 см	100 м2 поверхности облицовки	0.15
8.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (8шт)	100 м2	0.1148
9.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (раз. 0,7*2,05м*8шт)	100 м2 проемов	0.1148
10.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0.1
11.	Устройство бетонной подготовки (под чашу Гигуя)	100 м3 бетона в деле	0.015
12.	Прорезка отверстий перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0.06
13.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.06
14.	Установка решеток вентиляционных из ПВХ площадью до 0,1 м2	деталь	3
15.	Установка гарнитуры туалетной: дозатор для жидкого мыла настенный	10 шт.	0.3
16.	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги настенный	10 шт.	0.3
17.	Установка гарнитуры туалетной: зеркало раз. 0,5*0,6м	10 шт.	0.3
18.	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.06

2		Объемы работ	
19.	Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	3	4
<i>Сантехнические работы</i>			
20.	Демонтаж санитарных приборов унитазов	1 т груза	6
21.	Установка <Чаши Генуя> (напольных) с бачком высокорасполагаемым	100 приборов	0.03
22.	Демонтаж санитарных приборов раковин	10 компл.	0.3
23.	Установка раковин (Фарфор, врезная)	100 приборов	0.03
24.	Установка смесителей	10 компл.	0.3
25.	Монтаж опорных конструкций для крепления столешницы	10 шт.	0.3
26.	Укладка столешницы из гранитных полированных плит	т конструкций	0.045
27.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м2 поверхности облицовки	0.015
28.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.15
29.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.15
30.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.15
31.	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0.25
<i>Электрические работы</i>			
32.	Демонтаж светильники с лампами накаливания	шт.	12
33.	Светильник светодиодный в подвесных потолках, раз. 300*300мм мощность 24 w.	100 шт.	0.06
34.	Смена розеток	100 шт.	0.06
35.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 шт.	0.03
36.	Электросушилка для рук с инфракрасным датчиком (настенный, раз. 26*25*27см).	100 м	0.3
		шт.	3
Раздел 2. Санузел 2го этажа (северная сторона здания, комната отдыха)			
<i>Общестроительные работы</i>			
37.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток		
38.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2	100 м2 поверхности облицовки	0.24
39.	Облицовка стен на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 400х400 мм	100 м2	0.24
40.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	отремонтированной поверхности	
41.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.24
42.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытий	0.04
43.	Облицовка потолков ПВХ панелями по деревянному каркасу с относом до 5 см	100 м2 стяжки	0.04
44.	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (короб из ГКЛВ 12,5 мм)	100 м2 покрытия	0.04
45.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	100 м2 поверхности облицовки	0.04
46.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 м2	0.04
47.	Прорезка отверстий перекрытиях междуэтажных	100 м3	0.47
		100 отверстий	0.02
		100 отверстий	0.01

1	2	3	4
48.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.03
49.	Установка решеток вентиляционных из ПВХ площадью до 0,1 м ²	деталь	1
50.	Установка гарнитуры туалетной; дозатор для жидкого мыла настенный	10 шт.	0.1
51.	Установка гарнитуры туалетной; держатель для туалетной бумаги настенный	10 шт.	0.1
52.	Установка гарнитуры туалетной; зеркало раз. 0,5*0,6м	10 шт.	0.1
53.	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.02
54.	Перевозка грузов IV класса автомобилями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	2
Сантехнические работы			
55.	Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт"	100 приборов	0.01
56.	Демонтаж санитарных приборов раковин	100 приборов	0.01
57.	Установка раковин (фарфор, врезная)	10 компл.	0.1
58.	Установка смесителей	10 шт.	0.1
59.	Монтаж опорных конструкций для крепления столешницы	т конструкций	0.015
60.	Укладка столешницы из гранитных полированных плит (раз. 0,85*0,5м)	100 м ² поверхности облицовки	0.0043
61.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.015
62.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.015
63.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.14
64.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.14
65.	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт.	4
Электрические работы			
66.	Демонтаж светильники с лампами накаливания	100 шт.	0.01
67.	Светильник светодиодный в подвесных потолках, раз. 300*300мм мощность 24 w.	100 шт.	0.01
68.	Смена розеток	100 шт.	0.02
69.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.15
70.	Электросушилка для рук с инфракрасным датчиком (настенный, раз. 26*25*27см).	шт.	1
Раздел 3. Кабинет № 411-1, 412, 414, 415.			
Общестроительные работы			
71.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м ²	0.2211
72.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² одностворчатых	100 м ² проемов	0.247
73.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0.107
74.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м ² отремонтированной поверхности	0.097
75.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откос)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.097

1		2		3		4		Объемы работ
Раздел 4. Кабинет № 518								
Общестроительные работы								
76.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками				100 м2			0.095
77.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых				100 м2 проемов			0.095
78.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м				100 п.м			0.184
79.	Очистка ручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок				100 м2 расчищенной поверхности			0.45
80.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм				100 м2 поверхности			0.45
81.	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен				100 м2 окрашиваемой поверхности			0.45
82.	Очистка ручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок				100 м2 расчищенной поверхности			0.28
83.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм				100 м2 поверхности			0.28
84.	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков				100 м2 окрашиваемой поверхности			0.28
85.	Установка перфорированных уголков на клею				100 п. м			0.5
86.	Устройство плинтусов потолочных				100 м плинтуса			0.22
87.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза				100 м2 окрашиваемой поверхности			0.02
88.	Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения до 20 см2				100 м борозд			0.25
89.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2				м3 заделки			0.05
90.	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, смена изделий из ПВХ				изделие	2		0.026
91.	Обшивка стен ЛДСП панелями (отбойник для защиты стен) шириной до 200 мм толщиной 16 мм с оклеенной по краям кромкой				100 м2 обшивки стен			0.28
92.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина				100 м2 покрытий			0.28
93.	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом				100 м2 покрытия			0.22
94.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов				100 м плинтуса			0.22
95.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих				100 м плинтуса			0.22
96.	Укладка металлического накладного профиля (порога)				100 м профиля			0.012
Электромонтажные работы								
97.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах				100 м			0.4
98.	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные раз. 600*600мм, наружные (48 Вт)				100 шт.			0.02
99.	Смена розеток				100 шт.			0.05
100.	Смена выключателей				100 шт.			0.01
Раздел 5. Кабинет № 614-1								
Общестроительные работы								
101.	Очистка ручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок				100 м2 расчищенной поверхности			0.6

2		3	4
1		100 м2 поверхности	0.6
102.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6
103.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 расчищенной поверхности	0.255
104.	Очистка ручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 поверхности	0.255
105.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.255
106.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 п. м	0.46
107.	Установка перфорированных уголков на клею	100 м плинтуса	0.32
108.	Устройство плинтусов потолочных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01
109.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
110.	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м борозд	0.3
111.	Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения до 20 см2	м3 заделки	0.06
112.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	100 м2 обшивки стен	0.024
113.	Обшивка стен ЛДСП панелями (отбойник для защиты стен) шириной до 200 мм толщиной 16 мм с клеевой по краям кромкой	изделие	1
114.	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, смена изделий из ПВХ	100 м2 покрытия	0.255
115.	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м плинтуса	0.2
116.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.2
117.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м профиля	0.009
118.	Укладка металлического накладного профиля (порога)		
Электромонтажные работы			
119.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.3
120.	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные раз. 600*600мм, наружные (48 Вт)	100 шт.	0.03
121.	Смена розеток	100 шт.	0.04
122.	Смена выключателей	100 шт.	0.02
Раздел 6. Кабинет № 616-3			
Общестроительные работы			
123.	Очистка ручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0.5
124.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.5
125.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5
126.	Очистка ручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0.16
127.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.16
128.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16

1	2	3	4
129.	Установка перфорированных уголков на кле	100 п. м	0.15
130.	Устройство плинтусов потолочных	100 м плинтуса	0.16
131.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01
132.	Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.15
133.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0.03
134.	Обшивка стен ЛДСП панелями (отбойник для защиты стен) шириной до 200 мм толщиной 16 мм с оклеенной по краям кромкой	100 м2 обшивки стен	0.024
135.	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, смена изделий из ПВХ	изделие	1
136.	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0.16
137.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.16
138.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.16
139.	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0.009
140.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045
Электромонтажные работы			
141.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.3
142.	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные раз. 600*600мм, наружные (48Вт)	100 шт.	0.02
143.	Смена выключателей	100 шт.	0.02
144.	Смена розеток	100 шт.	0.03
Раздел 7. Кабинеты №11, 107-1, 108-1, 109-1, 110.			
Общестроительные работы			
145.	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.1
146.	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1.3
147.	Окрашивание поверхностей стен водозащитной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.1
148.	Окрашивание поверхностей потолков водозащитной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3
149.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06
150.	Обшивка стен ЛДСП панелями (отбойник для защиты стен) шириной до 200 мм толщиной 16 мм с оклеенной по краям кромкой	100 м2 обшивки стен	0.14
151.	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07
Раздел 8. Кабинеты № 201/1, 201/1.2, 3.4.			
Общестроительные работы			
152.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.16
153.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	0.02

1	2	3	4
154.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (7шт)	100 м2 проемов	0.1772
155.	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	0.04
156.	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм (доборка из ЛДСП)	100 м2 обшивки стен	0.04
157.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2.4
158.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.14
159.	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.4
160.	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14
161.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08
162.	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей площадью более 5 м2 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08
163.	Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.04
164.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0.008
165.	Обшивка стен ЛДСП панелями (отбойник для защиты стен) шириной до 200 мм толщиной 16 мм с оклеенной по краям кромкой	100 м2 обшивки стен	0.024
166.	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, смена изделий из ПВХ	изделие	8
167.	Разборка покрытий полов из ламината	100 м2 покрытий	0.91
168.	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	1.24
169.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.97
170.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.97
171.	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0.16
Электромонтажные работы			
172.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.04
173.	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные раз. 600*600мм, наружные (48Вт)	100 шт.	0.02
174.	Смена выключателей	100 шт.	0.03
175.	Смена розеток	100 шт.	0.06
176.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.65
Сантехнические работы			
177.	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	0.01036
Раздел 9. Коридор 7го этажа (северная сторона здания)			
Общестроительные работы			
178.	Очистка ручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	1.4
179.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1.4
180.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.4

2		3	4
1	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" без каркаса	100 м2 поверхности облицовки	0.85
181.		100 м2 расчищенной поверхности	0.2
182.	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 поверхности	0.2
183.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2
184.	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 п. м	0.55
185.	Установка перфорированных уголков на клею	100 м2	0.02
186.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	1 м2 проема	2
187.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	100 м2	0.01
188.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	отремонтированной поверхности	
189.	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06
	Электромонтажные работы	100 шт.	0.05
190.	Демонтаж светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0.08
191.	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 (светодиодный раз. 600*600мм, наружный)	100 шт.	0.04
192.	Смена выключателей	100 шт.	0.01
193.	Смена розеток	100 м	0.85
194.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм		

Нурбекова Н.Ч.

Инженер сметчик

Конушбаев А.М.

Инженер по РСР

Султанбаев М.Ы.

Главный специалист по ЭГЗ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
используемые для ремонта в государственном здании
по адресу: ул. Киевская, 96 "Б"

№№	Наименование материалов	Технические характеристики
1	Цементный раствор	ГОСТ 28013-98, М:200, Состав: Цемент М:400 1 часть, речной песок 2,5 части, Вода 1,0-1,4 частей.
2	Цементно-известковый раствор	В состав цементно-известкового раствора входят три компонента: вяжущий (цемент и известь), наполнитель (песок) и вода. М:100-150.
3	Кермогранит для стен	Размеры : до 400*400мм, толщина: до 9 мм, поверхность глянцевая, цвет согласовать
4	Кермогранит для пола	Размеры : 400*400мм, толщина: до 10мм, поверхность глянцевая, цвет согласовать
5	Металлопластиковый дверной блок	4х камерный профиль толщиной профиля 50-60мм, устойчивый ко всем типам атмосферного воздействия, остекление однокамерный стеклопакет из стекла толщиной 4мм, с открывающиеся створками, цвет белый.
6	Отлив	из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,50 мм, ширина до 40 см.
7	Гипсокартонный лист	Толщина до 12,5мм, размер до 1200*2500мм, вес листа до 12кг, которое состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом, боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.
8	Направляющий	Металлическая ПП до 65/40, длина 3- 4 м, масса 1 м.п.= до 0,68 кг, для каркаса
9	Профиль	Металлическая ПП до 65/40, длина 3- 4 м, масса 1 м.п.= до 0,68 кг, для каркаса.
10	Шпатлевка	Смесь сухая растворная, гипсовая, Пк2, М50, Цвет светло-серый, Связующее гипс, Водостойкость неводостойкая, Максимальная крупность наполнителя, 1,25 мм, Соотношение при смешивании на 30 кг сухой смеси - 14,7-17,1 литров воды, Расход материала Около 9-10 кг на 1 кв. м при толщине наносимого слоя 10 мм, Температура применения от +5оС до +30оС, Жизнеспособность раствора не менее 1 часа, Марка по подвижности Пк2, Класс материала, удельная эффективная, ивность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг, Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа, Прочность на сжатие, не менее 5 МПа, Марка по прочности М 50, Толщина слоя Минимально 2 мм, максимально 70 мм / 1 слой, Время высыхания Зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры: 2 дня при температуре +10°С, 1 день при +20°С,
11	Перфорированный уголок	Металлический тип уголков оцинкован, перфорирован. Раз. 25*25*3000мм, толщина 2 мм.
12	Вододисперсионная краска	Моющаяся, Вид - акриловая краска, Цвет - белый. Использование - для внутренних отделочных работ, Расход — 1 кг на 6-8 м2, Состав для разбавления - вода, Время высыхания на отлив — до1 час, Полное время высыхания — до 24 часа, Степень белизны — до 95%, Укрывистость — до 120 г/м2, Плотность — до 1,5 г/см3, РН — 8-9.

13	Потолочный плинтус	Полиуретановый потолочный плинтус высотой до 100мм, цвет белый.
14	ЛДСП панели стеновые	ЛДСП панелей на стены шир. 20 см толщиной 16мм, оклеенный по краям ПВХ кромкой толщ. 2мм, цвет согласовать
15	Металлопластиковый дверной блок	4х камерный профиль толщиной профиля 50-60мм, устойчивый ко всем типам атмосферного воздействия, остекление однокамерный стеклопакет из стекла толщиной 4мм, с открывающиеся створками, цвет белый.
16	Дверные блоки	из дерева средней плотностью древесины 560-700 кг/м3, цвет согласовать, в комплекте: коробка, полотно, обналичники, петли, врезной замок.
17	Ламинат	33 класса, толщина не менее 8 мм, цвет согласовать, Верхнее покрытие не скользит. Ламинат устойчив к механическим повреждениям, в том числе к щелочам и жирам. Качественный ламинат не содержит вредных химических соединений, на коробке стоит маркировка E1. Замки на ламинированных досках укреплены, монтаж данного вида напольного покрытия осуществляется быстро. Ламинат 33 класса не накапливает статическое электричество. Напольное покрытие можно применять неоднократно, а при необходимости испорченную доску можно заменить.
18	Подложка под ламинат	Коэффициент теплопроводности НПЭ, Вт/м·К 0,047, Плотность, кг/м3 25±5, Температура применения, °С от -40 до +90, Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 6·10-5, Напряжение при сжатии (25%), МПа, не менее 0,045, Относительная остаточная деформация при сжатии (25%), не более 10, Водопоглощение по объему, за 24 часа, % 0, Паропроницаемость, мг / (м·ч·Па) 0,001, Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 0,04, Удельная теплоемкость, кДж/(кг·С) 1,95. Прочность на разрыв, МПа 0,56, Группа горючести Г4, Группа воспламеняемости В2, Дымообразующая способность Д3, толщина 2мм.
19	Порог	Металлический накладной профил Алюминиевый, крашенный, ширина 35-40мм, цвет подобрать под ламинат.
20	Плинтус	Плинтус пластиковый широкие с кабель каналом на количество кабеля до 10шт, из ПВХ, цвет подобрать под ламинат, выс. До 100мм, с комплектующими.
21	Светильник размером 600*600мм	Светодиодные, размером до 600*600мм, электропотребление: 36-48 Вт,
22	Светильник размером 300*300мм	Светодиодные, размером до 300*300мм, электропотребление: не менее 24 Вт,
23	Провод	Сечения 2*2,5мм2, медный, гибкий, многожильный, двухизоляционный.
24	Выключатель	Для скрытой проводки, одноклавишный или двухклавишный, раз. Не менее 80*80мм, цвет белый
25	Розетка	Диаметр штырьков вилки 4,8 мм, мощность 3520 Вт = 16 А x 220 В, с керамической основой, для скрытой проводки, одинарные и двойные, с заземлением, цвет белый
26	Вентиляторы	Рабочий механизм осевой. Воздухообмен 183 м³/час, Мощность 16 Вт, Установочный диаметр 125 мм, Уровень шума 36 дБ, Материал корпуса пластик, Материал передней панели пластик, Ширина 17.5 см, Высота 17.5 см, Глубина 9.25 см, Вес 0.57 кг, сетка от насекомых.
27	Воздуховоды	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5мм

28	Зонт	зонт над шахтами из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм
29	Канализационная труба Д. 50мм	Материал ПВХ, для легких условий жесткости (SN 2), толщина стенки до 3 мм.
30	Канализационная труба Д. 100мм	Материал ПВХ, для легких условий жесткости (SN 2), толщина стенки до 3,9 мм.
31	Фаянсовый унитаз	Тип изделия: унитаз-компакт; Форма унитаза: овальная; Тип установки: напольный; Подвод воды: нижний; Тип слива: косой; Материал унитаза: керамика; Материал сиденья: полипропилен; Объем бачка: до 6 л; Размер (Ш x В x Д): до 376 x 810 x 590 мм; Вес: до 30 кг; Цвет: белый.
32	Электросушитель для рук	Мощность: 2000 Вт, Прочный корпус из ABS-пластика, который не пожелтеет со временем, Низкий уровень шума, Имеется кронштейн для подвески электросушителя Включение при срабатывании сенсорных датчиков, Скорость воздушного потока: 16м/сек, Температура воздушного потока, С: 50-65, Уровень шума, дБ: 55, Область срабатывания сенсора: 5-20 см, Напряжение: 220 В / 50 Гц, Вес нетто / брутто: 2,5 / 2,75 кг, Комплектация: шнур с вилкой, кронштейн, крепеж. Материал: ABS пластик, Цвет: белый.
33	Раковина	фаянсовая раковина со столешницей из натурального гранита толщиной не менее 20мм раз 1,0*0,5м, высота 850мм, цвет согласовать
34	Клей плиточный	клей для облицовочных работ, цементная, М100, Цвет серый, Связующее цемент, Максимальная крупность наполнителя 0,63 мм, Соотношение при смешивании 5,5-5,8 л воды на 25 кг сухой смеси, Расход материала 5-8 кг на 1 м2 при толщине слоя 3-5 мм, температура применения от +5оС до +30оС, жизнеспособность раствора 2 часа, Время укладки плитки до 10 мин. после нанесения раствора, Время исправления положения плитки 10 минут, Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа, Прочность на сжатие, не менее 10 МПа, Марка по прочности М150, Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг, Толщина слоя 3-7 мм, Затирка швов через 24 часа.

Инженер по ЭГЗ

all. mm L3

Султанбаев М.Ы.

Содержание
на 2023 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
ГП «Департамент государственных зданий»
при УДП КР
[Подпись] / А. Тилек уулу /
«17» июля 2023 г.

Объемы работ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт кровли (северная часть здания) государственного здания по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 96 «Б»

№ пп	Наименование работ	Единица измерения		Количество
		3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)	100 м2 покрытий кровель	4	1.2
2.	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0.6
3.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест		1.2
4.	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора		0.056
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		5.6
6.	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 12 км	1 т груза		5.6
7.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли		6.62
8.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли		5.5
9.	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий		2.24
10.	Устройство мелких покрытий (планка примыкания шириной до 200мм) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.4

Заведующий отдела по РСР

Инженер сметчик

Главный специалист по ЭГЗ

[Подпись] Мокоев А.А.
[Подпись] Джапыралиев Р.И.
[Подпись] Султанбаев М.Ы.

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
используемые для ремонта в государственном здании
по адресу: ул. Киевская, 96 "Б"

№	Наименование материалов	Технические характеристики
1	Цементный раствор	ГОСТ 28013-98, М:150, Состав: Цемент М:400 1 часть, речной песок 2,5 части, Вода 1,0-1,4 частей.
2	Цементно-известковый раствор	В состав цементно-известкового раствора входят три компонента: вяжущий (цемент и известь), наполнитель (песок) и вода. М:100-150.
3	Праймер битумный	Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах 50-65 Время высыхания при 20°С, ч, не более 12 Условная вязкость, с, в пределах 15-40 Температура применения, °С от -10 до +40
4	Материал рулонный кровельный для нижних слоев, ЭПП	Толщина не менее 2,8 мм, масса 1 м ² не менее 4 кг, максимальная сила растяжения не менее 700/500Н, размер рулона 10м длина 1м ширина.
5	Материал рулонный кровельный для верхнего слоя, ЭКП.	Толщина не менее 3,8 мм, масса 1м ² не менее 5 кг, максимальная сила растяжения не менее 700/500Н, размер рулона 10м длина 1м ширина.
6	Лист оцинкованный	Лист оцинкованный толщиной 0.5 мм – листовой прокат, изготавливаемый из холоднокатаной стали с последующим горячим цинкованием. Качество изделий по ГОСТу 14918-80.

Составил

П.п. Снег. № 753.

Александр Р. В. е.е. м. 73.